

Reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer
De onderstaande reisweg dient door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. (Elke aanpassing dient bij het Team Zwaar Vervoer aangevraagd te worden)
Deze opmerking is geldig als wijziging van de reisweg en dient bij de vergunning gevoegd te worden.

WerfID: 30646

05/08/2019

OUD-TURNHOUT & MOL: E34: vernieuwing wegdek

Door wegenwerken op de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten (brug inbegrepen) en de Nederlandse grens in Mol (Postel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 12 juli 2019. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer op twee versmalde rijstroken in elke richting.

Meer informatie over deze werken (hinder, kaarten, updates, ...): <http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-e34-tussen-oud-turnhout-en-nederlandse-grens>

Er wordt gewerkt in 2 zones, die gelijktijdig worden aangepakt, in één rijrichting per fase. Aan de kant waar er wordt gewerkt zijn de op- en afrit 25 "Oud-Turnhout" afgesloten, evenals de toegang tot het parkeerterrein bij de Nederlandse grens.

- Fase 0: 15 juli tot 12 augustus: voorbereidende werken
- Fase 1: 12 augustus tot half september: werken op de rijbaan richting Antwerpen
- Fase 2: tweede helft september tot begin november: werken op de rijbaan richting Nederland.
- Fase 3: één weekend in november: plaatsen asfaltverharding op de rijbaan richting Antwerpen

Omdat de brug over het kanaal Dessel-Schoten mee in de werfzone zit (dit is foutief getekend op het kaartje op de bovenvermelde website), moet al het verkeer over één brughelft. Dit heeft een impact op de overschrijdingsvoorwaarden voor het uitzonderlijk vervoer in fasen 1 en 2.

Voor een totale massa van meer dan 60 ton en maximaal 120 ton gelden volgende overschrijdingsvoorwaarden:

- het uitzonderlijke voertuig rijdt op de scheiding tussen de 2 versmalde rijstroken;
- het uitzonderlijke voertuig mag rijden aan normale snelheid;
- in de eigen rijrichting rijdt het uitzonderlijke voertuig alleen op de brug
- in de andere rijrichting is geen verkeer toegelaten

Voor de uitzonderlijke voertuigen met totale massa > 120 ton zal een bijkomend advies gevraagd worden. Gelieve rekening te houden met een langere behandelingstermijn van uw aanvraag.

Vermoedelijk einde van de werken: 11 november 2019