Vlaanderen
is wegen en verkeer

VLAAMSE OVERHEID
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
VAC Dirk Boyen
Vlietstraat 6, bus B1, 3000 Leuven
T: 016/38.57.50
mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Opgemeten door:	Getekend door:
Teccon	Dirk Belmans

Projectnummer: AID-nummer: WVB/WV/N4/3

INP: 3MDBF 0 0A00_00_Dwarsp_N4_OM-LSK1_Waversesteenweg_RT.pdf
CAD: 3MDBF_0_0A00_00_Dwarsp_N4_OM-LSK1_Waversesteenweg.dwg

Nagezien door de teamverantwoordelijke ontwerp wegeninfrastructuur, Brugge,

Lies Van Camp

Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur, Leuven,

Pieter Vrijsen

Nagezien en goedgekeurd door de directeur investeringen, Leuven,

Kenneth VANHOENACKER

Nummer van het plan

1M3D8F	0	014339	02
ontwikkelcode	prefix	volgnummer	fase - index

Datum opmaak: 29/04/2026

Aangebrachte wijzigingen

Ind.	Aard	Datum
01	Ze wolken	26/11/2025
02	Ze wolken	29/04/2026

N4
OVERIJSE

Relance Schoolroute - Fietsverbinding langsheen Waversesteenweg (Lanestraat tem Nijvelsebaan)

GRONDPLAN
Nieuwe Toestand

Afmetingen plan	Schaal	Referentiepunten
0.84 x 1.9 = 1.60 m^2	1/250	van 19k00 tot 19k700

Situatieplan Schaal 1/10000



LEGENDE NIEUWE TOESTAND

- Stadsbuik
- Boordsteen
- Boordsteen verzonken
- Grasperk
- Kantstrook
- Betonregels
- Betondrabstenen
- Fietspad
- Fietspad overdekt/plaats (wijkfiets)
- Pinnbaken
- Asfalt verharding
- Gras
- Werfzone (GDW)
- Tactiele tegel rubber
- Tactiele tegel noppen
- Tactiele tegel ribbels
- Obs. gas, riemenslijm (Floryx)

AS-N4-Rijweg									
Segment	start (1) (M)	einde (2) (M)	X (1) (M)	Y (1) (M)	X (2) (M)	Y (2) (M)	Lengte (M)	Straal (M)
R1	0.000	30.331	163468.894	161179.480	163445.230	161192.453	30.351	
R2	30.331	63.169	163445.230	161192.453	163419.499	161212.856	32.838	
C1	63.169	70.480	163419.499	161212.856	163409.843	161220.490	12.311	5000.000
R3	70.480	84.601	163409.843	161220.490	163402.082	161226.142	9.121	
C2	84.601	96.161	163402.082	161226.142	163393.818	161233.559	11.540	200.400
R4	96.161	213.140	163393.818	161233.559	163306.307	161311.187	116.980	
R5	213.140	336.102	163306.307	161311.187	163214.900	161392.761	122.962	
R6	336.102	495.221	163214.900	161392.761	163095.157	161498.230	159.118	
R7	495.221	503.325	163095.157	161498.230	163089.088	161503.800	8.105	
C3	503.325	518.057	163089.088	161503.600	163079.124	161513.441	14.732	1543.543
R8	518.057	521.843	163078.124	161513.441	163075.327	161515.988	3.783	
C4	521.843	527.330	163075.327	161515.988	163071.243	161519.651	5.486	371.106
R9	527.330	543.882	163071.243	161519.651	163058.841	161530.613	16.551	
R10	543.882	560.819	163058.841	161530.613	163046.202	161541.880	16.933	
R11	560.819	574.327	163046.202	161541.880	163036.313	161551.084	13.509	
C5	574.327	589.202	163036.313	161551.084	163024.941	161560.666	14.875	150.791
R12	589.202	616.123	163024.941	161560.666	163003.527	161576.977	26.921	
C6	616.123	625.477	163003.527	161576.977	162996.295	161582.907	9.354	130.314
R13	625.477	678.680	162996.295	161582.907	162956.392	161618.096	53.203	