

Nieuwe bruggen E313 over Sterckshoflei en Cornelissenlaan



Vlaanderen
is veilig onderweg

Augustus 2025

Start rooiwerken

Januari & februari 2026

Betonstort brugelementen



Oktober 2025

Start bouw brugelementen

In totaal **vier portieken**:
twee per brug.



10 t.e.m. 16 april 2026

Afbraak oude bruggen
Inrijden nieuwe bruggen



E313 volledig afgesloten.

De nieuwe brug over de Sterckshoflei



3.302 m³ beton

475 ton staal

360 palen met elk een **lengte van 14 m** vormen de **fundering**

Totaal gewicht per brugelement van **2.450 ton**

Overspanning brug: **24 m**

geluidsschermen van **6 m** hoog

5,6 m

ruimte tussen brug en wegdek Sterckshoflei

Grote werf, grote cijfers



180 kalenderdagen: bouw brug-
elementen en funderingswerken



8.000 m³ zandcement voor de
aanvulling tussen de brugelementen
en de E313



Investing

20 miljoen euro inclusief btw

De nieuwe brug over de **Cornelissenlaan**



2.181 m³ beton



Totaal gewicht per brugelement van **1.700 ton**



229 ton staal



240 palen met elk een **lengte van 14 m** vormen de **fundering**



Overspanning brug: **11 m**



geluidsschermen van **6 m** hoog



5 m

ruimte tussen brug en wegdek **Cornelissenlaan**

Meer info? Scan de QR-code of surf
naar wegenverkeer.be/bruggenE313

